

**Утверждаю:**

"Заказчик"

**Согласовано:**

"Подрядчик"

12.12.2016 г

12.12.2016г

**Смета  
на ремонт офиса**

Приложение № 1  
к Договору 12.12.2016г.

**Сметная стоимость:** xxxxxxxx

Стоимость работы: xxxxxxxx

Стоимость материалов: xxxxxxxx

составлена в уровне текущих цен на Декабрь 2016г.

№ п/п	Наименование работ, материалов, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6

**1 Раздел: Проектные работы**

1	Рабочий проект по электрооборудованию и электроосвещению	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
---	--	-------	------	---------	---------

**Итого по разделу:**

**0,00**

**2 Раздел: Общестроительные работы - полы**

1	Демонтаж ПВХ плинтуса	м.п	11,50	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Демонтаж линолеума	м2	32,30	xxxxxxx	xxxxxxx
3	Демонтаж керамогранита	м2	7,20	xxxxxxx	xxxxxxx
4	Частичный ремонт основания пола не более 10%	м2	32,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4.1	Наливной пол Основит	мешок 20	12,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5	Устройство обмазочной гидроизоляции в санузлах с савадом на стены 150мм	м2	9,60	xxxxxxx	xxxxxxx
5.1	Мастика влагостойкая Гидротекс-У	ведро 8кг	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5.2	Лента гидроизоляционная Litokol	шт	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6	Укладка ламината с подложкой	м2	248,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6.1	Ламинат 33 класс	м2	285,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6.2	Подложка под ламинат	м2	300,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7	Укладка антистатического линолеума	м2	6,30	xxxxxxx	xxxxxxx
7.1	Линолеум антистатический	м2	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7.2	Клей Forbo 578 Polaris универсальный	ведро 12кг	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8	Монтаж коммерческого линолеума	м2	13,60	xxxxxxx	xxxxxxx
8.1	Линолеум коммерческий	м2	16,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8.2	Клей Forbo 541 для виниловых и ковровых покрытий	ведро 10кг	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9	Монтаж керамогранита 502х502	м2	68,80	xxxxxxx	xxxxxxx
9.1	Керамогранит 502х502 Kerama Marazzi бархатный сезон	м2	9,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9.2	Керамогранит 600х600 Italon Forever Oro	м2	64,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9.3	Керамогранит 600х600 Italon Forever Sabia	м2	6,50	xxxxxxx	xxxxxxx
9.4	Керамическая плитка 600х300 Italon Forever Brick Sabia	шт	16,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9.5	Основит Т-14 ГРАНИПЛИКС клей плиточный эластичный	мешок 25	20,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9.6	Крестики для плитки	уп 50шт	14,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9.7	Затирка для швов Ceresit	уп. 2кг	7,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10	Монтаж плинтуса ПВХ	м.п	298,80	xxxxxxx	xxxxxxx
10.1	Плинтус пластиковый Korner LP-52.1 с кабель-каналом	шт. 2,5м	125,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10.2	Фасонные изделия для плинтуса Korner LP-52.1	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10.3	Дюбель с шурупом 6х40мм (потайной бортик)	шт.	760,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11	Монтаж переходного порожка	м.п	18,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11.1	Порожек переходной	м.п.	18,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11.2	Дюбель с шурупом 6х40мм (потайной бортик)	шт	30,00	xxxxxxx	xxxxxxx

**Итого по разделу:**

**0,00**

**3 Раздел: Общестроительные работы - стены, перегородки, двери**

1	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м2	37,50	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Демонтаж перегородок из блоков	м2	17,70	xxxxxxx	xxxxxxx
3	Демонтаж дверей	шт	7,00	xxxxxxx	xxxxxxx

1	2	3	4	5	6
4	Демонтаж керамической плитки	м2	22,20	xxxxxxx	xxxxxxx
5	Усиление проема после демонтажа перегородки	м.п	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,1	Швеллер 18У	м.п	14,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,2	Полоса стальная	м.п	18,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6	Расширение дверного проема	м2	2,80	xxxxxxx	xxxxxxx
7	Пробивка проема в существующей стене	м2	3,80	xxxxxxx	xxxxxxx
8	Усиление дверного проема в перегородке из блоков	м.п	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,1	Уголок 125x8	м.п.	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9	Монтаж перегородок из ГКЛ (2+2слоя) 125мм	м2	213,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,1	КНАУФ-лист (ГКЛ)	м2	773,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,2	КНАУФ-лист (ГКЛВ)	м2	93,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,3	КНАУФ-лист (ГКЛО)	м2	30,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,4	КНАУФ-профиль ПН 75/40	м.п.	98,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,5	КНАУФ-профиль ПС 75/50	м.п.	290,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,6	КНАУФ-профиль ПН 100/40	м.п.	52,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,7	КНАУФ-профиль ПС 100/50	м.п.	146,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,8	Шуруп 25мм	шт.	3 043,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,9	Шуруп 35мм	шт	6 700,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,10	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (Фугенфюллер)	кг	232,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,11	Лента армирующая	м.п.	356,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,12	Дюбель с шурупом 6x40мм (потайной бортик)	шт.	360,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,13	Лента уплотнительная	м.п.	290,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,14	Плита минераловатная ROCKWOOL Лайт Баттс 50 мм	м2	286,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,15	Грунтовка глубокого проникновения	л	55,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10	Обшивка стен ГКЛ с утеплением	м2	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,1	КНАУФ-лист (ГКЛ)	м2	82,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,2	КНАУФ-профиль ПП 60/27	м.п.	12,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,3	КНАУФ-профиль ПН 28/27	м.п.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,4	Подвес прямой 60/27	шт	20,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,5	Шуруп 25мм	шт	290,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,6	Шуруп 35мм	шт.	580,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (Фугенфюллер)	кг	22,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,8	Лента армирующая	м.п.	33,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,9	Дюбель с шурупом 6x40мм (потайной бортик)	шт.	66,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,10	Лента уплотнительная	м.п.	22,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,11	Утеплитель Rokwool Лайт Баттс	м2	41,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,12	Грунт глубокого проникновения	л	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11	Подготовка стен под оклейку стеклохолста	м2	647,50	xxxxxxx	xxxxxxx
11,1	Грунтовка глубокого проникновения	л	65,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11,2	Шпатлевка "VETONIT LR+"	мешок 25	52,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11,3	Шпатлевка "UNIFLOTT"	мешок 25	11,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11,4	Шлифовальная бумага КК19ХW	м.п.	16,00	xxxxxxx	xxxxxxx
12	Оклейка стен стеклохолстом	м2	647,50	xxxxxxx	xxxxxxx
12,1	Маллярный стеклохолст "паутинка"	рулон 50	14,00	xxxxxxx	xxxxxxx
12,2	Клей для стеклообоев	уп	15,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13	Подготовка стен, оклеенных стеклохолстом, под окраску	м2	647,50	xxxxxxx	xxxxxxx
13,1	Шпатлевка "SHEETROCK"	ведро 28	47,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,2	Шлифовальная бумага КК19ХW	м.п.	16,00	xxxxxxx	xxxxxxx
14	Грунтовка стен перед окраской	м2	648,00	xxxxxxx	xxxxxxx
14,1	Грунт глубокого проникновения	литр	65,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15	Подготовка оконных откосов под окраску	м.п.	136,50	xxxxxxx	xxxxxxx
15,1	Грунтовка глубокого проникновения	л	12,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15,2	Шпатлевка "VETONIT LR+"	мешок 25	5,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15,3	Шпатлевка "SHEETROCK"	ведро 28	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15,4	Шлифовальная бумага КК19ХW	м.п.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16	Окраска стен акриловой краской в 2 слоя	м2	647,50	xxxxxxx	xxxxxxx
16,1	Краска акриловая BeckerPlast7 колерованная	литр	170,00	xxxxxxx	xxxxxxx
17	Окраска оконных откосов в 2 слоя	м.п.	136,50	xxxxxxx	xxxxxxx
17,1	Краска акриловая BeckerPlast7 белая	литр	16,00	xxxxxxx	xxxxxxx
18	Монтаж стеклянных перегородок	м2	62,00	xxxxxxx	xxxxxxx
18,1	Стеклопанель перегородки высотой 2500 с матированием на алюминиевом каркасе, цвет каркаса - серый металлик	м2	7,00	xxxxxxx	xxxxxxx
18,2	Офисная перегородка "DIEMA", высотой 2500 мм, алюминиевый каркас окрашенный по шкале RAL	м2	55,00	xxxxxxx	xxxxxxx

1	2	3	4	5	6
18,3	Дверь 800x2050 мм – остекленная в алюминиевой раме, двойной витраж , в комплекте с дверной коробкой и фурнитурой, цвет каркаса - серый металллик	шт	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
19	Облицовка стен керамической плиткой	м2	56,00	xxxxxxx	xxxxxxx
19,1	Керамическая плитка Kerama marazzi Бархатный сезон 250x400 6191	м2	46,00	xxxxxxx	xxxxxxx
19,2	Керамическая плитка Kerama marazzi Бархатный сезон 250x400 6186	м2	26,00	xxxxxxx	xxxxxxx
19,3	Керамический бордюр Kerama marazzi Бархатный сезон 250x77 6191	шт	84,00	xxxxxxx	xxxxxxx
19,4	Основит Т-14 ГРАНИПЛИКС клей плиточный эластичный	мешок 25	16,00	xxxxxxx	xxxxxxx
19,5	Крестики для плитки	уп 50шт	22,00	xxxxxxx	xxxxxxx
19,6	Загирка для швов Ceresit	уп. 2кг	6,00	xxxxxxx	xxxxxxx
20	Обустройство дверного проема	шт	13,00	xxxxxxx	xxxxxxx
20,1	Брусok 50x50x3000	шт	26,00	xxxxxxx	xxxxxxx
20,2	Саморез 4,2x5,1	шт	160,00	xxxxxxx	xxxxxxx
21	Монтаж межкомнатных дверей	шт	14,00	xxxxxxx	xxxxxxx
21,1	Двери межкомнатные шпонированные 900x2000 с фурнитурой в комплекте	шт	12,00	xxxxxxx	xxxxxxx
21,2	Двери межкомнатные пустотелые ламинированные 700x2000 с фурнитурой в комплекте	шт	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
21,3	Пена монтажная	шт	8,00	xxxxxxx	xxxxxxx
21,4	Анкер 9x120	шт	104,00	xxxxxxx	xxxxxxx
22	Ремонт и окраска переносимой двери второго выхода	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
22,1	Бумага наждачная шлифовальная №4	м.п.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
22,2	Шпатлевка по дереву	емкость 0,7	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
22,3	Краска для окон и дверей износостойкая	банка 0,7	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
23	Монтаж вертикальных тканевых жалюзи	м2	6,00	xxxxxxx	xxxxxxx
23,1	Жалюзи оконные вертикальные тканевые	м2	6,00	xxxxxxx	xxxxxxx
24	Навеска картин	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
25	Сборка и монтаж кухонной мебели	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
26	Монтаж 3D панели 4000x2810(h)	м2	11,50	xxxxxxx	xxxxxxx
26,1	3D панель Surf	м2	11,50	xxxxxxx	xxxxxxx
27	Окраска 3D панели	м2	11,50	xxxxxxx	xxxxxxx
27,1	Краска акриловая BeckerPlast7 колерованная	литр	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
28	Монтаж декоративных решеток на радиаторы отопления (13 шт предоставляются Заказчиком)	шт	16,00	xxxxxxx	xxxxxxx
28,1	Экран для радиаторов	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
29	Сборка и монтаж гардеробного шкафа-купе	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
29,1	Шкаф-купе встроенный 4000x2800 (1-дверь зеркальная, 3 - двери матовое стекло)	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
30	Монтаж доводчиков на двери	шт	5,00	xxxxxxx	xxxxxxx
30,1	Доводчик дверной ABLOY DC	шт	5,00	xxxxxxx	xxxxxxx
31	Монтаж ограничителей дверей	шт	13,00	xxxxxxx	xxxxxxx
31,1	Ограничитель для стеклянных дверей в гостевом с/у и серверной	шт	13,00	xxxxxxx	xxxxxxx

Итого по разделу:

0,00

#### 4 Раздел: Общестроительные работы - потолки

1	Демонтаж потолка " Армстронг" (с сохранением)	м2	305,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Демонтаж реечного потолка	м2	7,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3	Монтаж двухуровневого потолка из ГКЛ	м2	57,50	xxxxxxx	xxxxxxx
3,1	КНАУФ-лист (ГКЛ)	м2	59,28	xxxxxxx	xxxxxxx
3,2	КНАУФ-профиль ПП 60/27	м.п.	148,20	xxxxxxx	xxxxxxx
3,3	КНАУФ-профиль ПН 27/27	м.п.	44,46	xxxxxxx	xxxxxxx
3,4	Удлинитель профилей 60/27	шт.	13,68	xxxxxxx	xxxxxxx
3,5	Соединитель одноуровневый 60/27	шт.	86,64	xxxxxxx	xxxxxxx
3,6	Подвес с зажимом 60/27	шт.	36,48	xxxxxxx	xxxxxxx
3,7	Тяга подвеса	шт.	36,48	xxxxxxx	xxxxxxx
3,8	Шуруп 25мм	шт.	1 254,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,9	Анкер М8x110	шт.	38,76	xxxxxxx	xxxxxxx
3,10	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (Фугенфюллер)	кг	28,50	xxxxxxx	xxxxxxx
3,11	Лента армирующая	м.п.	61,56	xxxxxxx	xxxxxxx
3,12	Дюбель с шурупом 6x40мм (потайной бортик)	шт.	111,72	xxxxxxx	xxxxxxx
3,13	Грунтовка глубокого проникновения	л	5,70	xxxxxxx	xxxxxxx
4	Монтаж одноуровневого потолка из ГКЛ	м2	63,10	xxxxxxx	xxxxxxx

1	2	3	4	5	6
4,1	КНАУФ-лист (ГКЛ)	м2	72,30	xxxxxxx	xxxxxxx
4,2	КНАУФ-профиль ПП 60/27	м.п.	189,30	xxxxxxx	xxxxxxx
4,3	КНАУФ-профиль ПН 27/27	м.п.	50,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4,4	Удлинитель профилей 60/27	шт.	15,50	xxxxxxx	xxxxxxx
4,5	Соединитель одноуровневый 60/27	шт.	108,42	xxxxxxx	xxxxxxx
4,6	Подвес с зажимом 60/27	шт.	46,46	xxxxxxx	xxxxxxx
4,7	Тяга подвеса	шт.	46,46	xxxxxxx	xxxxxxx
4,8	Шуруп 25мм	шт.	1 548,82	xxxxxxx	xxxxxxx
4,9	Анкер М8х110	шт.	52,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4,10	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (Фугенфюллер)	кг	25,80	xxxxxxx	xxxxxxx
4,11	Лента армирующая	м.п.	77,44	xxxxxxx	xxxxxxx
4,12	Дюбель с шурупом 6х40мм (потайной бортик)	шт.	127,35	xxxxxxx	xxxxxxx
4,13	Грунтовка глубокого проникновения	л	6,88	xxxxxxx	xxxxxxx
5	Монтаж отсечки из ГКЛ для монтажа стеклянных перегородок	м.п.	27,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,1	КНАУФ-лист (ГКЛ)	м2	24,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,2	КНАУФ-профиль ПН 75/40	м.п.	55,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,3	КНАУФ-профиль ПС 75/50	м.п.	39,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,4	Брус 50х50мм	м.п.	28,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,5	Шуруп 25мм	шт.	320,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,6	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (Фугенфюллер)	кг	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,7	Лента армирующая	м.п.	18,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,8	Утеплитель Rokwool Лайт Баттс 100мм	м2	18,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,9	Дюбель с шурупом 6х40мм (потайной бортик)	шт.	18,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,10	Лента уплотнительная	м.п.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,11	Грунт глубокого проникновения	л	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6	Подготовка отсечки из ГКЛ под окраску	м.п.	17,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,1	Грунт глубокого проникновения	л	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,2	Шпатлевка "VETONIT LR+"	мешок 25	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,3	Шпатлевка "UNIFLOTT"	мешок 25	0,50	xxxxxxx	xxxxxxx
6,4	Шпатлевка "SHEETROCK"	ведро 28л	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,5	Шлифовальная бумага КК19ХW	м.п.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7	Подготовка потолка под оклейку стеклохолстом	м2	120,60	xxxxxxx	xxxxxxx
7,1	Грунтовка глубокого проникновения	л	25,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7,2	Шпатлевка "VETONIT LR+"	мешок 25	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7,3	Шпатлевка "UNIFLOTT"	мешок 25	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7,4	Шлифовальная бумага КК19ХW	м.п.	5,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8	Оклейка потолка стеклохолстом	м2	120,60	xxxxxxx	xxxxxxx
8,1	Маллярный стеклохолст "паутинка"	рулон 50м	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,2	Клей для стеклообоев	уп	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9	Подготовка потолка под окраску	м2	120,60	xxxxxxx	xxxxxxx
9,1	Шпатлевка "SHEETROCK"	ведро 28л	9,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,2	Шлифовальная бумага КК19ХW	м.п.	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10	Грунтовка потолка перед окраской	м2	120,60	xxxxxxx	xxxxxxx
10,1	Грунт глубокого проникновения	литр	25,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11	Окраска отсечек акриловой краской в 2 слоя	м.п.	27,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11,1	Краска акриловая BeckerPlast7 белая	литр	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
12	Окраска потолка акриловой краской в 2 слоя	м2	120,60	xxxxxxx	xxxxxxx
12,1	Краска акриловая BeckerPlast7 белая	литр	30,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13	Монтаж потолка "Армстронг"	м2	225,50	xxxxxxx	xxxxxxx
13,1	Пристенный угол 19х24мм 3м	шт.	102,00	xxxxxxx	xxxxxxx
14	Монтаж ревизионных люков в потолок с устройством проемов	шт	7,00	xxxxxxx	xxxxxxx
14,1	Сервисный люк под окраску 300х300	шт.	7,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15	Монтаж декоративного потолка с подсветкой	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15,1	Декоративный подвесной потолок с подсветкой	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16	Дополнительные работы по улучшению звукоизоляции стеклянных перегородок в переговорных комнатах	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16,1	Пена монтажная	шт	8,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16,2	Пена монтажная противопожарная	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16,3	Лента уплотнительная	м.п.	26,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16,4	Герметик силиконовый	шт	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx

Итого по разделу:

0,00

5 Раздел: Вентиляция и кондиционирование

1	2	3	4	5	6
1	Монтаж воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной стали	м2	50,00	xxxxxxx	xxxxxxx
1,1	Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали	м2	50,00	xxxxxxx	xxxxxxx
1,2	Цанга латунная М8	шт.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
1,3	Шпилька резьбовая 8x1000мм	м.п.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
1,4	Шайба плоская усиленная DIN9021 М8 оцинкованная	шт.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
1,5	Гайка DIN934 М6 оцинкованная	шт.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
1,6	Хомуты для крепления воздуховодов ф125	шт.	25,00	xxxxxxx	xxxxxxx
1,7	Дроссель-клапан ф125	шт.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Монтаж вентилятора, в комплекте с частотным регулятором	компл.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,1	Вентилятор Systemair К 125 EC	шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,2	Быстроразъемные хомуты FK 125 Fast clamp	шт.	6,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,3	Регулятор MTV-1/010 Controller 0..10V+	шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,4	Шумоглушитель ГТК1-1 ф125	шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3	Монтаж воздушного клапана с электроприводом	шт.	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,1	Воздушный клапан с электроприводом ф125	шт.	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4	Монтаж сварной конструкции под вентилятор для установки его на кровле	шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4,1	Уголок 50x50	м.п.	30,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4,2	Электроды	уп.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4,3	Анкер ф10x150	шт.	24,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5	Монтаж защитного козырька для вентилятора	шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,1	Защитный козырек для вентилятора	шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6	Теплоизоляция воздуховодов Магнофлекс С10	м2	15,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,1	Теплоизоляция Магнофлекс С10	м2	15,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,2	Теплоизоляция минвата, толщиной 50мм	рулон	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7	Монтаж круглых диффузоров ДПУ-К ф125	шт.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7,1	Круглый диффузор ДПУ-К ф125	шт.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8	Монтаж гибкого воздуховода ф125	уп.	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,1	Гибкий воздуховод Aludes ф125	уп.	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9	Монтаж сплит-систем в комплекте с кронштейнами и козырьками	шт.	13,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,1	Сплит-система GC/GU-EAF09HRN1	шт.	9,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,2	Сплит-система GC/GU-EAF12HRN1	шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,3	Mitsubishi Electric MS-GF35VA/MU-GF35VA с комплектом зимнего пуска	шт.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,4	Кронштейны для монтажа сплит-систем	компл.	13,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,5	Защитный козырек для сплит-системы	шт.	13,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,6	Аренда автовышки	смена	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10	Прокладка фреоновых трасс	м.п.	240,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,1	Труба медная ф6,35	бухта 15м	8,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,2	Труба медная ф9,52	бухта 15м	8,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,3	Припой медный 15% серебра для пайки медных труб	кг	0,75	xxxxxxx	xxxxxxx
10,4	Газ MAPP	баллон	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11	Теплоизоляция фреоновых трасс	м.п.	240,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11,1	Теплоизоляция "K-FLEX-ST" толщиной 9мм , ф6,35 мм	м.п.	120,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11,2	Теплоизоляция "K-FLEX-ST", толщиной 9мм , ф9,52 мм	м.п.	120,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11,3	Лента монтажная армированная шир.50мм	рулон 50м	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
12	Монтаж дренажных помп	шт.	13,00	xxxxxxx	xxxxxxx
12,1	Дренажная помпа для сплит систем Mini Aqua	шт.	13,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13	Прокладка дренажных трасс	м.п.	60,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,1	Цанга латунная М8	шт.	50,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,2	Шпилька резьбовая 8x1000мм	м.п.	25,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,3	Трубный хомут с гайкой 3/4" (23-28) и резиновой прокладкой М8	шт.	40,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,4	Труба PP-R PN10 Ду25	м.п.	60,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,5	Фитинги PP-R PN10	компл.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,6	Капиллярная трубка ф10	бухта 50м	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,7	Воронка HL20	шт.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,8	Сифон HL136.3	шт.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
14	Монтаж межблочного кабеля в гофре	м.п.	100,00	xxxxxxx	xxxxxxx
14,1	Кабель типа КВВГЭНГ-LS 7x1.5 в гофре	м.п.	100,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15	Монтаж кабель канала 100x50	м.п.	30,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15,1	Кабель канал 100x50	м.п.	30,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16	Пробивка отверстий в кирпичной стене ф160	шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx

1	2	3	4	5	6
17	Покраска воздуховодов из оцинкованной стали желтой краской	м2	15,00	xxxxxxx	xxxxxxx
17,1	Грунт по оцинкованному металлу Rostex Super	л	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
17,2	Краска по оцинкованному металлу, желтая	л	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx

**Итого по разделу:**

**0,00**

**6 Раздел: Водоснабжение и канализация**

1	Демонтаж унитаза	шт	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Демонтаж раковины	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3	Демонтаж смесителя	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4	Демонтаж бойлера	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5	Монтаж унитаза	шт	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,1	Унитаз IFO	шт.	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6	Монтаж раковины	шт	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,1	Раковина IFO	шт.	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,2	Сифон для раковины	шт.	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7	Монтаж смесителя	шт	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7,1	Смеситель для раковины ROCA	шт.	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8	Монтаж труб Rehau gautitan flex 20x2,8 мм	м.п.	25,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,1	Труба Rehau gautitan flex 20x2,8 мм	м.п.	25,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,2	Фитинги Rehau gautitan	компл.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,3	Цанга латунная М8	шт.	30,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,4	Шпилька резьбовая 8x1000мм	м.п.	30,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,5	Трубный хомут с гайкой ф25 и резиновой профилированной прокладкой М8	шт.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9	Монтаж коллектора на 6 подключений	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,1	Коллектора на 6 подключений	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10	Монтаж шаровых кранов ф15	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,1	Шаровой кран ф15	шт.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11	Монтаж трубной теплоизоляции, толщиной 9 мм	м.п.	25,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11,1	Трубная теплоизоляция, толщиной 9 мм	м.п.	25,00	xxxxxxx	xxxxxxx
12	Монтаж гибкой подводки, L=0,5м	шт.	6,00	xxxxxxx	xxxxxxx
12,1	Гибкая подводка ф15	шт.	6,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13	Монтаж труб PP-H	м.п.	20,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,1	Труба PP-H 100x2,7	м.п.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,2	Труба PP-H 50x2,7	м.п.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,3	Фитинги ПВХ	компл.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,4	Цанга латунная М8	шт.	20,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,5	Шпилька резьбовая 8x1000мм	м.п.	20,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,6	Трубный хомут с гайкой 6/4" (47-52) и резиновой прокладкой М8	шт.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,7	Трубный хомут с гайкой 4" (106-111) и резиновой профилированной прокладкой М8	шт.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
14	Монтаж клапана воздушного канализационного ф100	шт.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
14,1	Клапан воздушный канализационный ф100	шт.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15	Монтаж пожарного шкафа	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15,1	Шкаф пожарный ШПК-315ВЗК (встраиваемый закрытый красный)	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15,2	Огнетушитель порошковый ОП-4 (А,В,С,Е)	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15,3	укав для пожарной техники с головкой и стволом	шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16	Промывка канализации хим. составом	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16,1	Средство для промывки канализации	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
17	Гидравлические испытания систем водоснабжения и канализации	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx

**Итого по разделу:**

**0,00**

**7 Раздел: Электроснабжение и освещение**

1	Демонтажные работы системы электроснабжения и освещения	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Штробление пола шириной до 100мм	м.п.	100,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3	Монтаж металлического перфорированного лотка 50*100 мм	м.п.	40,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,1	Лоток перфорированный 50*100	м.п.	40,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,2	Траверса монтажная 20x30мм	м.п.	20,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,3	Цанга латунная М8	шт.	230,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,4	Шпилька резьбовая 8x1000мм	м.п.	115,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,5	Шайба плоская усиленная DIN9021 М8 оцинкованная	шт.	460,00	xxxxxxx	xxxxxxx

1	2	3	4	5	6
3,6	Гайка DIN934 M8 оцинкованная	шт.	460,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,7	Болт DIN933 6x20мм	шт.	690,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,8	Шайба плоская усил. DIN9021 M6 оц.	шт.	690,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,9	Гайка DIN934 M6	шт.	690,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4	Прокладка гофрированной трубы ПВХ д20	м.п.	180,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4,1	Гофрированная труба ПВХ ф20	м.п.	180,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4,2	Крепеж-клипса универсальная для трубы 20мм	уп. 50шт.	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4,3	Дюбель с шурупом 6x40мм (потайной бортик)	шт.	200,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5	Прокладка жесткой трубы ПВХ ф20 и ф32 и фитингов	м.п.	400,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,1	Труба ПВХ ф20	м.п.	100,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,2	Труба ПВХ ф32	м.п.	300,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,3	Фитинги и крепеж для трубы ПВХ	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6	Прокладка кабелей силовых с сечением жил до 4мм2 включительно	м.п.	3 700,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,1	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5	м.п.	1 600,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,2	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5	м.п.	1 800,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,3	Кабель ВВГнг-LS 4x1,5 (подключение аварийных светильников)	м.п.	200,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,4	Кабель телевизионный Sat 703	м.п.	100,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7	Прокладка кабелей силовых с сечением жил до 16мм2 включительно	м.п.	130,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7,1	Кабель ПВ 1x6	м.п.	130,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8	Монтаж коробки установочной	шт.	154,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,1	Коробка установочная	шт.	154,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9	Монтаж коробки распаечной	шт.	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,1	Коробка распаечная, 7 вводов, 80x80x50, IP54	шт.	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,2	Клемма WAGO 4x2.5мм крас/прозр	уп. 100шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,3	Клемма WAGO 6x2.5мм крас/прозр	уп. 50шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10	Монтаж адаптеров для розеток и выключателей	шт.	154,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,1	Адаптер 802 51	шт.	154,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11	Монтаж розеток	шт.	123,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11,1	Розетки 220В Efel (Белая) 45132 S	шт.	95,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11,2	Розетки 220В Efel (Красная) 45136 S	шт.	14,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11,3	Розетки 220В Legrand влагозащищенная с крышкой 77219	шт.	14,00	xxxxxxx	xxxxxxx
12	Монтаж рамок	шт.	80,00	xxxxxxx	xxxxxxx
12,1	Рамка Legrand 78808	шт.	26,00	xxxxxxx	xxxxxxx
12,2	Рамка Legrand 78806	шт.	5,00	xxxxxxx	xxxxxxx
12,3	Рамка Legrand 78804	шт.	9,00	xxxxxxx	xxxxxxx
12,4	Рамка Legrand 78802	шт.	40,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13	Монтаж выключателей	шт.	26,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,1	Выключатель одноклавишный 45011 S	шт.	24,00	xxxxxxx	xxxxxxx
13,2	Выключатель проходной 45070 S	шт.	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
14	Монтаж кабель-канала 110x50 мм	м.п.	26,00	xxxxxxx	xxxxxxx
14,1	Кабель-канал Legrand 110x50мм 10429	м.п.	26,00	xxxxxxx	xxxxxxx
14,2	Фасонные изделия Legrand	шт.	5,00	xxxxxxx	xxxxxxx
14,3	Саморез по ГКЛ 3,2x40	шт.	400,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15	Монтаж суппорта в кабель-канал 110x50 мм	шт.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
15,1	Суппорт для модулей 45x45 10952	шт.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16	Монтаж люка с закладными элементами	шт.	7,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16,1	Фанера ФК 10мм 1520x150	лист	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16,2	Люк ELECTRAPLAN KD0 Q2SR5 7011	шт.	7,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16,3	Суппорт для установки 4-х модулей 45x45 в люк Q2 GB4 M8/45	шт.	14,00	xxxxxxx	xxxxxxx
16,4	Текстурная вставка в крышку для люков Q2 KDZ Q2 SEK S5B	шт.	7,00	xxxxxxx	xxxxxxx
17	Обратный монтаж ранее демонтированных светильников 600x600мм растровых	шт.	51,00	xxxxxxx	xxxxxxx
18	Монтаж новых светильников	шт.	75,00	xxxxxxx	xxxxxxx
18,1	Светильник 600x600мм растровый, в компл. лампы	шт.	5,00	xxxxxxx	xxxxxxx
18,2	Светильник 600x600мм с матовым стеклом, в компл. лампы	шт.	37,00	xxxxxxx	xxxxxxx
18,3	Светильник Technica A8044 PL 230x230мм	шт.	17,00	xxxxxxx	xxxxxxx
18,4	Светильник точечный R63 в комплекте со светодиодными лампами 12В	шт.	14,00	xxxxxxx	xxxxxxx
18,5	Бра ( в санузле) Клавиатур	шт.	2,00	xxxxxxx	xxxxxxx
19	Замена ламп в демонтированных светильниках	шт.	204,00	xxxxxxx	xxxxxxx
19,1	Лампы люминесцентные	шт.	204,00	xxxxxxx	xxxxxxx

1	2	3	4	5	6
20	Сборка и монтаж распределительного щита 72 модуля	шт.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
20,1	Щит распределительный 72 модуля в сборе	шт.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
21	Маркировка кабелей, розеток, щитов	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
21,1	Этикет-ленты для принтера	рулон	1,50	xxxxxxx	xxxxxxx
21,2	Бирка У-153 (28x28мм)	уп.1000шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
22	Электроизмерительные работы с отчетом лаборатории	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx

**Итого по разделу:**

**0,00**

### 8 Раздел: Структурированная кабельная система

1	Штробление пола шириной до 100мм	м.п.	100,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Монтаж металлического перфорированного лотка 50*100 мм	м.п.	40,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,1	Лоток перфорированный 50*100	м.п.	40,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,2	Траверса монтажная 20x30мм	м.п.	20,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,3	Цанга латунная М8	шт.	230,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,4	Шпилька резьбовая 8x1000мм	м.п.	115,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,5	Шайба плоская усиленная DIN9021 М8 оцинкованная	шт.	460,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,6	Гайка DIN934 М8 оцинкованная	шт.	460,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,7	Болт DIN933 6x20мм	шт.	690,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,8	Шайба плоская усил. DIN9021 М6 оц.	шт.	690,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,9	Гайка DIN934 М6	шт.	690,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3	Прокладка трубы ПВХ ф20 и ф32 и фитингов	м.п	300,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,1	Труба ПВХ ф20	м.п.	300,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,2	Фитинги для трубы ПВХ	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4	Прокладка кабеля UTP кат. 5е	м.п	2 135,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4,1	Кабель UTP кат. 5е	кор.305м	2 135,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5	Монтаж модуля розеток RJ-45	шт.	80,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,1	RJ-45 KJNE cat.5e Hyperline	шт.	80,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6	Монтаж модуля SIP2-2-M45-45 Hyperline	шт.	75,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,1	Модуль SIP2-2К-M45-45 Hyperline	шт	55,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,2	Модуль SIP2-1К-M45-45 Hyperline	шт	15,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7	Монтаж стойки 42 юнита	шт.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7,1	Стойка 42 юнита ORV2A-4268-RAL9005	шт.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7,2	Блок розеток SHT19-9SH-2.5EU	шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8	Монтаж патч-панели	шт.	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,1	Модульная патч-панель PPBL3-19-24-PM Hyperline	шт.	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,2	Модульная органайзеров CM-1U-ML Hyperline	шт.	4,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,3	Органайзер CM-ML-RING Hyperline	шт.	10,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9	Маркировка кабелей, розеток, щитов	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,1	Этикет-ленты для принтера	рулон	1,50	xxxxxxx	xxxxxxx
9,2	Бирка У-153 (28x28мм)	уп.1000шт	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10	Тестирование ККС	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx

**Итого по разделу:**

**0,00**

### 9 Раздел: Система контроля и управления доступом

1	Монтаж резервного источника питания	всего	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
1,1	Аккумулятор	шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
1,2	Блок бесперебойного питания	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Прокладка гофрированной трубы ПВХ д20	м.п.	80,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,1	Гофрированная труба ПВХ ф20	м.п.	80,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,2	Крепеж-клипса универсальная для трубы 20мм (пластм.)	уп. 50шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,3	Дюбель с шурупом 6x40мм (потайной бортик)	шт	150,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3	Прокладка кабеля UTP кат.5е	м.п.	80,00	xxxxxxx	xxxxxxx
3,1	Кабель UTP кат.5е	м.п.	80,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4	Прокладка кабелей силовых с сечением жил до 4мм2 включительно	м.п.	40,00	xxxxxxx	xxxxxxx
4,1	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5	м.п.	40,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5	Монтаж считывателя	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
5,1	Считыватель для пластиковых карт	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6	Монтаж кнопки "Выход"	шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
6,1	Кнопка "Выход"	шт.	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7	Монтаж контроллера Z5	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
7,1	Контроллер Z-5R	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8	Установка доводчика на двери	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
8,1	Доводчик на дверь	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9	Установка магнитного замка на двери	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
9,1	Электромагнитный магнитный замок накладной	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx



1	2	3	4	5	6
10	Установка видеодомофона	комплект	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,1	Видеодомофон COMMAX CDV 35U	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
10,2	Цветная вызывная панель CTV-Color	шт	3,00	xxxxxxx	xxxxxxx
11	Пуско-наладочные работы СКУД	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx

**Итого по разделу:**

**0,00**

**10 Раздел: Система IP-видеонаблюдения**

1	Прокладка гофрированной трубы ПВХ d20	м.п.	30,00	xxxxxxx	xxxxxxx
1,1	Гофрированная труба ПВХ d20	м.п.	30,00	xxxxxxx	xxxxxxx
1,2	Крепеж-клипса универсальная для трубы 20мм (пластм.)	уп. 50шт.	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
1,3	Дюбель с шурупом 6x40мм (потайной бортик)	шт	40,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Прокладка кабеля УТР кат.6	м.п	80,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,1	Кабель УТР кат. 6	м.п	80,00	xxxxxxx	xxxxxxx

**Итого по разделу:**

**0,00**

**11 Раздел: Другие затраты**

1	Погрузочно-разгрузочные работы, подъем материала	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Ручная уборка в процессе производства работ	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,1	Вывоз мусора контейнером	8м3	6,00	xxxxxxx	xxxxxxx
2,2	Вспомогательные и укрывочные материалы, инструменты, средства индивидуальной защиты	всего	1,00	xxxxxxx	xxxxxxx

**Итого по разделу:**

**0,00**

**Итого по разделам:**

**0,00**

Транспортные расходы

2%

0,00

Итого:

0,00

НДС:

18%

0,00

**Всего по смете:**

**0,00**

[www.mastervdomeufa.ru](http://www.mastervdomeufa.ru)

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /